

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- MATERIÁL: PP HT
- SPÁD: MINIMÁLNĚ 3 %

POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
- VEDENO V PODHLEDU, ZAVĚŠENO POD STROPEM
- MATERIÁL: PP HT
- SPÁD: MINIMÁLNĚ 1 %

K1 ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ VYVÉST NAD STŘECHU A OPATŘIT VĚTRACÍ HLAVICÍ

KJ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- ODTOK KONDENZÁTU BUDE OPATŘEN ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU SE SUCHOU KLAPKOU
-- PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY – DN 40

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

D
- NEREZOVÝ DŘEZ FRANKE S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, S OTVOREM PRO BATERII
- ROZMĚR 780 x 435 x 140 mm
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ PRO ÚSPORU MÍSTA 6/4'', SÍTKOVÝ VENTIL 1 1/2'' S PŘEPADEM
- DŘEZOVÁ BATERIE, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S OTOČNÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM
- 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, DN 15

VÝPIS PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ		
Materiál	Dimenze	Délka [m]
PP-HT	40	28,12
PP-HT	50	0,35

POZNÁMKA:
- KAŽDÝ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT BUDE VYBAVEN ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNĚ
- VNITŘNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT ODVĚTRÁVANÁ
-- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POKRAČUJE VĚTRACÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU
-- VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE VYÚSTĚNO 500 mm NAD STŘECHU
-- PROSTUP VĚTRACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT KLEMPÍŘSKY OLEMOVÁN
-- STŘEŠNÍ TVAROVKA PRO UKONČENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ NESMÍ ZHORŠOVAT JEHO FUNKCI
- DO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ NEBUDOU NAPOJENA ŽÁDNÁ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT PEVNĚ A BEZPEČNĚ SPOJENO SE STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽOVAT:
-- VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ
-- MONTÁŽNÍ POKYNY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A DODAVATELŮ MATERIÁLU

OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Rohlíková	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL:	Ing. Petr Slouka
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice		DATUM:	02/2020
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	A2 (4xA4)
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY:	106-18-2,3
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.2
NÁZEV VÝKRESU: PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 2NP			